

Ab der Werk- und Montageplanung starten bei uns folgende Aktivitäten:

- Materialbeschaffung
- Schaltschrankbau und Anlagenbau
- Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle
- Montage von Endgeräten auf der Baustelle
- Überprüfung des Kabelnetzes und anderer Vorarbeiten
- Freigabe der Baustelle für die Endmontage
- Einspielen der Software auf die Systeme und Prüfung der Anlagen in unserem Prüffeld
- Einbringung und Installation der wesentlichen Bauteile
- Elektrische Inbetriebsetzung und rudimentäre Funktionsprüfung
- Inbetriebnahmeprozess mit qualifizierter Dokumentation
- Einmessung und Optimierung der Übertragungsfunktionen